

昆水保许决【2025】6号

煤焦化工分公司焦炉煤气净化浓溶液 深度处理及资源再生利用项目水土保持 方案报告书审批准予行政许可决定书

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

我局受理你单位《关于申请〈煤焦化工分公司焦炉煤气净化浓溶液深度处理及资源再生利用项目水土保持方案报告表〉备案的函》，经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

煤焦化工分公司焦炉煤气净化浓溶液深度处理及资源再生利用项目位于包头市昆都仑区河西工业园区包钢股份煤焦化工分公司二回收区域内。2024年6月7日，本项目取得《项目备案告知书》（昆都仑区行政审批和政务服务局，项目代码：2406-150203-07-02-791967）。本项目为技改建设类项目。

项目建设总占地3.36公顷，全部为永久占地，占地类型为工业用地。工程建设动用土石方总量2368立方米，土方开挖1184立方米，土方回填1184立方米，无弃方，挖填平衡。项目总投资24753万元。项目计划于2025年7月开工

建设，于 2026 年 10 月建成，总工期 16 个月，本项目不涉及。

项目区自然条件和水土流失及水土保持现状的介绍。项目区地貌类型属冲积平原区，属中温带半干旱大陆性气候，多年平均气温 7.8 摄氏度，大于等于 10 摄氏度积温 3365.5 摄氏度，多年平均降水量 303.1 毫米，多年平均蒸发量 1791.6 毫米，多年平均风速 2.2 米/秒，风向以偏西南居多，最大冻土深度 1.75 米，无霜期 140 天；土壤以淡栗钙土为主；植被类型为典型草原植被，植被覆盖度 35%左右；水土流失以风水复合侵蚀；项目区处于黄河自治区级水土流失重点治理区。

一、水土保持方案总体意见

(一)基本同意水土流失防治责任范围为 3.36 公顷。

(二)同意水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。

(三)基本同意水土流失综合防治目标为：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 94%，林草植被恢复率 95%。

(四)基本同意水土流失防治分区和措施总体布局。

(五)基本同意建设期水土保持补偿费 5.712 万元。

二、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强水土保持施工组织和管理工作的。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排水土保持措施实施进度，

做好防护措施，控制水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局提交监测季度报告及总结报告。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

三、水土保持方案实施过程中，项目建设规模、地点和水土保持措施如需做出重大变更的，须报我局批准。

四、你单位是该项目水土保持设施验收的责任主体，本项目水土保持措施竣工后，应通过水土保持设施自主验收。自主验收应当根据水土保持法律法规、规范标准、水土保持方案及本审批决定、水土保持初步设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件。水土保持设施自主验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于20个工作日；水土保持设施自主验收通过后3个月内向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或验收不合格，不得投产使用。

附件：煤焦化工分公司焦炉煤气净化浓溶液深度处理及资源再生利用项目水土保持方案报告表技术审查意见

包头市昆都仑区农牧局

2025年 月 8日